


PRZEPUST KORYTKO Z NAKRYWĄ Z BETONU C25/30
Z OBRUKOWANIEM SKARP L-10,50 m

SKALA 1:50

PRZEKRÓJ PODŁUŻNY

KM 1+660




| |
|--|
| WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S gr. 4 cm |
| WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W gr. 4 cm |
| WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOŚĆ ZMIENNA |
| PRZEPUST KORYTKO Z NAKRYWĄ Z BETONU C25/30 |
| PODSYPKA WSPIERAJĄCA o gran. 0÷20 mm gr. 15 cm |
| MIESZANKA ŻWIROWA o gran. 0-32 mm o gr. 25 cm |
| ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE |

BRUKOWIEC 16/20 cm
(SPOINY WYPEŁNIONE ZAPRAWĄ CEMENTOWĄ)
PODSYPKA CEMENTOWO - PIASKOWA 1:4 gr. 10 cm

**WSKAŹNIK AGĘSZCZENIA
WEDŁUG PROCTORA 0.97**

ZAGĘSZCZENIE SYMETRYCZNE
gr. warstw 0.15 - 0.30 cm



| | |
|--|-----------------------------|
| WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S | gr. 4 cm |
| WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W | gr. 4 cm |
| WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO | |
| STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOŚĆ ZMIENNA | |
| PRZEPUST KORYTKO Z NAKRYWĄ Z BETONU C25/30 | |
| PODSYPKA WSPIERAJĄCA | o gran. 0÷20 mm gr. 15 cm |
| MIESZANKA ŻWIROWA | o gran. 0-32 mm o gr. 25 cm |
| ISTNIEJĄCE PODŁOŻE GRUNTOWE | |

| | | | |
|-----------------------------------|--|----------------|--|
| NAZWA RYSUNKU | PRZEPUST KORYTKO Z NAKRYWĄ | | |
| NAZWA OBIEKTU | RZEBUDOWA DROGI GMINNEJ NR 103475B NOWE STOJŁO - PIĄTAK | ZAŁ. NR 6/3 | |
| INWESTOR | GINA SUCHOWOLA | SKALA 1:50 | |
| STUDIUM | PROJEKT WYKONAWCZY | | |
| DATA OPRACOWANIA 22.06.2017 | PROJEKTANT: R. BŁAHUSZEWSKI NR UPRAW. BŁ/43/94 | | |