ZJAZD BRAMOWY
SKALA 1:50

WIDOK Z GÓRY



WIDOK Z BOKU (od jezdni)



Oznaczenia:
1 - OBRZEŻE BETONOWE 8x30 cm
2 - OPORNIK BETONOWY 12x25 cm

PRZEKRÓJ A-A



KONSTRUKCJA ZJAZDU:

WARSTWA ŚCIERALNA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ gr. 8 cm
PODSYPKA CEMENTOWO -PIASKOWA gr. 5 cm
KRUSZYWO NATURALNE STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 20 cm

KONSTRUKCJA DROGI:

WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11S gr. 4 cm
WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO AC11W gr. 4 cm
WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA NATURALNEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE GRUBOŚĆ WEDŁUG OBLICZEŃ
ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA ŻWIROWA

NAZWA RYSUNKU	**ZJAZD BRAMOWY**	
NAZWA OBIEKTU	Przebudowa drogi gminnej na odcinku od końca wsi Kopciówka do granicy gminy w km 0+000 - km 0+957	ZAŁ. NR 6/1
INWESTOR	Gmina Suchowola; Plac Kościuszki 5; 16-150 Suchowola	SKALA 1:50
STUDIUM	Projekt wykonawczy	
DATA OPRACOWANIA 04.11.2019	PROJEKTANT: Romuald Błahuszewski nr uprawnień BŁ/43/94	