

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 103469B I NR 131121B
KARPOWICZE-KARPINIEC

L.p	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn	Wartość w zł
			Nazwa	Ilość		
D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			Kod CPV 4510000-8			
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy linowych robotach ziemnych	km	2,907		
2	D-01.02.01	Ścinanie drzew i karczowanie pni o średnicy 10-15cm z wywiezieniem na odległość do 2km	szt	9		
3	D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 16-35cm z wywiezieniem na odległość do 2km	szt	27		
4	D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 36-45cm z wywiezieniem na odległość do 2km	szt	9		
5	D-01.02.01	Ścinanie drzew i karczowanie pni o średnicy 46-55cm z wywiezieniem na odległość do 2km	szt	6		
6	D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 56-65cm z wywiezieniem na odległość do 2km	szt	2		
7	D-01.02.01	Ścinanie drzew i karczowanie pni o średnicy 76-100cm z wywiezieniem na odległość do 2km	szt	2		
8	D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 50cm z wywiezieniem na odległość do 2km – szt.- 27	szt	27		
9	D-01.02.01	Karczowanie pni o średnicy 60cm z wywiezieniem na odległość do 2km – szt.- 12	szt	12		
10	D-01.02.01	Karczowanie krzaków i posycia w ilości sztu krzaków 1000/ha	ha	0,26		
D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE			Kod CPV 4510000-8			
11	D.02.01.01.	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi w gruncie kat.III i IVz transportem urobku na odkład na odl do 3km.	m ³	789,0		
12	D.02.03.01.	Nasypy wykonane mechanicznie z gr. kat.I,II z transportem samochodami na odległość 3km z zagęszczeniem i zwilżeniem wodą	m ³	1523,5		
D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			Kod CPV. 45230000-8			
12	D-03.01.03	Oczyszczenie przepustów z rur HDPE średnicy 60cm zamulonych do 50%	m	27,0		
13	D-03.01.03	Oczyszczenie przepustów z rur HDPE średnicy 40cm zamulonych do 50%	m	160,0		
14	D.03.01.01	Wykonanie przepustu korytkowego betonowego z pokrywą	m	14,0		
15	D-03.06.00	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych	szt	9		
D.04.00.00. PODBUDOWA			Kod CPV 45233000-9			
16	D-04.01.01	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie w gruncie kat.II-IV głębokość koryta 10cm	m ²	15729,0		
17	D-04.01.02	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gr.kat.II-IV	m ²	15729,0		
18	D-04.02.01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku w korycie gr.15cm	m ²	2475,0		
19	D-04.03.02	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową	m ²	15313,5		
20	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy (warstwa dolna) z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.-grubość warstwy po zagęszczeniu-15cm	m ²	2064,0		
21	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.- (warstwa górna) grubość warstwy po zagęszczeniu-15cm	m ²	2064,0		

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 103469B I NR 131121B
KARPOWICZE-KARPINIEC

22	D-04.04.01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech.-(warstwa górna) gr.20cm	m ²	1195,0		
23	D-04.04.01	Wyrównanie podbudowy z kruszywem naturalnym stabilizowanym mech.-(warstwa górna)	m ³	2078,0		
D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Kod CPV. 45233000-9						
24	D-05.03.05	Wykonanie warstwy ścieralnej z miesz. Min.-asf. AC11S gr. 4 cm z transportem z odl. 15km.	m ²	14965,0		
25	D-05.03.05	Wykonanie warstwy wiążącej z miesz. Min.-asf. AC11W gr. 3 cm z transportem z odl. 15km	m ²	15313,5		
26	D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	3,4		
D.06.00.00. ROBORY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45233280-5						
27	D-06.01.01	Umocnienie wlotów i wylotów przepustów brukowcem	m ²	175,5		
28	D-06.02.01	Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu- grubość namułu 10cm -	m	1780,0		
29	D-06.03.02	Uzupełnienie poboczy pospółką z zagęszczeniem	m ³	387,8		
D- 07.00.00. URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU						
30	D-07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi linie ciągłe na skrzyżowaniach	m ²	6,5		
31	D-07.02.01	Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 60 mm	szt	35		
32	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ A z grupy średniej	szt	11		
33	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych II generacji typ A z grupy średniej	szt	5		
34	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ B z grupy średniej	szt	11		
35	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ D	szt	6		
36	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tablic ze znakiem B II generacji	szt	2		
37	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ T	m ²	2,01		
38	D-07.02.01	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji typ E	m ²	1,06		
39	D-07.05.01	Ustawienie barier stalowych jednostronnych bezprzekładkowych	m	40,0		

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ Nr 103469B I NR 131121B
KARPOWICZE-KARPINIEC

D.08.00.00. ELEMENTY ULIC		Kod CPV 45233000-0			
40	D-08.03.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C8/10	m	371,0	
41	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 6x20	m	309,0	
42	D-08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 na podsypce piaskowej	m	71,0	
43	D-08.03.01	Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej szarej gr.6cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m ²	410,9	
44	D-08.03.01	Wykonanie chodnika z betonowej kostki brukowej kolorowej gr.8cm na podsypce cem-piaskowej spoiny wypełnione piaskiem	m ²	100,1	
WARTOŚĆ ROBÓT :					
PODATEK VAT 23%					
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT :					

Słownie :

.....

Sokółka, 2022.05.10.

Sporządził :