

KOSZTORYS OFERTOWY

przebudowa drogi gminnej (ulica Wierzbowa) w Suchowoli

L.p	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn	Wartość w zł
			Nazwa	Ilość		
D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8						
1	D-01.01.01 01	Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziem.	km	0,224		
2	D-01.03.02 05	Mech. rozebranie nawierzchni z masy min.bitumicznej grubości 4cm.	m ²	50,0		
3	D-01.03.02 15	Rozbiórka chodników z płyt betonowych 50x50	m ²	8,0		
D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8						
4	D.02.01.01. 62	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat.III	m ³	921,3		
5	D.02.03.01. 21	Wykonanie nasypów mechanicznie w gr.kat. III	m ³	4,6		
D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV 45230000-8						
6	BRE 0113-0203	Założenie rur osłonowychø110/6,3 na kable telekomunikacyjne na szerokości ulic Sportowej i Żytnej	m	25,0		
7	D-10.01.05 02	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt	6		
D.04.00.00. PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9						
8	D-04.01.01 01	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników wykonane mechanicznie w gruncie kat.II-IV, głębokość koryta 10cm	m ²	1549,0		
9	D-04.01.02 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat.II-IV	m ²	1549,0		
10	D-04.02.01 02	Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku w korycie gr. 15 cm	m ²	1373,6		
11	D-04.04.01 23	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech. gr. 15 cm wraz z transportem i zagęszczeniem	m ²	175,4		
12	D-04.04.01 22	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech. gr. 10 cm (w.górna) wraz z transportem i zagęszczeniem	m ²	1373,6		
13	D-04.04.01 01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech. gr. 20 cm (w.dolna) wraz z transportem i zagęszczeniem	m ²	1373,6		
D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Kod CPV. 45233000-9						
14	D-04.03.01 03	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m ²	1373,6		
15	D-04.03.02 04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca bitumiczna)	m ²	1373,6		
16	D-05.03.05 02	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm z miesz. Min.-asf. z transportem z odl. 15km.	m ²	1373,6		
17	D-05.03.05 06	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z miesz. Min.-asf. z transportem z odl. 15km.	m ²	1373,6		
D. 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG Kod CPV 45233280-5						
18	D-07.02.01 01	Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 60 mm	szt.	8		
19	D-07.02.11 03	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków typ-A II generacji	szt.	1		
20	D-07.02.11 15	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków typ-B II generacji	szt.	1		
21	D-07.02.21 02	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków typ-D I generacji	szt.	4		
22	D-07.02.21 03	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków typ-D II generacji	szt.	4		
23	D-07.01.01 03	Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego o -linie na skrzyżowaniach i przejściach	m ²	24,0		

KOSZTORYS OFERTOWY

przebudowa drogi gminnej (ulica Wierzbowa) w Suchowoli

D. 08.00.00. ELEMENTY ULIC			Kod CPV 45233000-0			
24	D-08.02.01 01	Chodniki z płyt bet. (płytki szara) 35x35x5 na podsypce piaskowej	m ²	603,5		
25	D-08.02.02 02	Place z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	8,0		
26	D-08.02.02 31	Chodniki i place z kostki bet. brukowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej	m ²	175,4		
27	D-08.03.01 01	Obrzeża betonowe 20x6 na podsypce piaskowej	m	351,0		
28	D-08.01.01 02	Krawężniki betonowe 15x30 na ławie bet. z oporem	m	441,0		
29	D-08.03.01 02	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej	m	84,0		
D. 09.00.00. ZIELEŃ DROGOWA			Kod CPV 45112710-5			
30	D-09.01.01 03	Wykonanie trawników dywanowych siewem	m ²	67,0		
WARTOŚĆ ROBÓT :						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT :						

Słownie :

.....

.....

Sporządził :