

KOSZTORYS OFERTOWY

przebudowa drogi gminnej (ulica Ogrodowa) w Suchowoli odc. IV, V i VI

L.p	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn	Wartość w zł
			Nazwa	Ilość		
D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8						
1	D-01.01.01. 011	Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziem.	km	0,466		
2	D-01.02.04 052	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z bet. asf.gr. 4cm	m²	278,1		
3	D-01.02.04 191	Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki brukowej bet.	m	12,3		
4	D-01.02.04 072	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z bet. Gr.15cm z odwiezieniem materiałów na odległość 1km	m²	14,0		
5	D-01.02.04 232	Rozebranie Obrzeży bet. 20x6	m	12,0		
D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8						
6	D.02.01.01. 062	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat.III	m³	1878,2		
7	D-02.03.01. 031	Wykonanie nasypów mechanicznie w gr.kat. III	m³	19,2		
D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV 45230000-8						
8	BRZ Lp.357/0604-0600	Wykonanie studni chłonnej ø1500 na ulicy Ogrodowej	szt.	7		
9	BRILp.340/1424-0100	Montaż studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych z osadnikiem i syfonem Ø500 na ulicy Ogrodowej	szt.	6		
10	BRI Lp.107/0505-0101	Montaż przykanalików Ø200 od studzienek ściekowych do studni chłonnych na ulicy Ogrodowej	m	45,0		
10	D-03.02.01. 111	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt	11		
11	D-03.02.01. 121	Regulacja pionowa zasuw wodociągowych	szt	8		
D.04.00.00. PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9						
12	D-04.01.01 031	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne.	m²	2895,9		
13	D-04.02.01 012	Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku w korycie gr. 15 cm	m²	2895,9		
14	D-04.04.01 011	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie (warstwa dolna)- gr. 20 cm	m²	2895,9		
15	D-04.04.01 023	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech. gr. 15 cm wraz z transportem i zagęszczeniem w lokalizacji na wjazdach	m²	198,5		
16	D-04.04.01 022	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie- (warstwa górna)- gr. 10 cm	m²	2895,9		
D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Kod CPV. 45233000-9						
17	D-04.03.01 011	Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych ręcznie	m²	2895,9		
18	D-04.03.01 032	Mechaniczne skropienie warstw konstr.emulsją asfaltową	m²	2895,9		
19	D-05.03.05 012	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm z miesz. Min.-asf. z transportem z odl. 15km.	m²	2895,9		
20	D-05.03.05 062	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z miesz. Min.-asf. z transportem z odl. 15km.	m²	2895,9		
D. 08.00.00. ELEMENTY ULIC Kod CPV 45233000-0						
21	D-08.02.01. 011	Chodniki z płyt bet.(płytki szara) 35x35x5 na podsypce piaskowej	m²	917,6		
22	D-08.02.02. 032	Chodniki i place z kostki bet. brukowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej	m²	198,5		
23	D-08.03.01. 011	Obrzeża betonowe 20x6 na podsypce piaskowej	m	701,0		
24	D-08.01.01. 012	Krawężniki betonowe 15x30 na ławie bet. z oporem	m	950,0		
25	D-08.03.01. 012	Obrzeża betonowe 30x8 na podsypce piaskowej na wjazdach zgodnie z wykazem wjazdów-	m	114,0		
26	D-08.02.02. 012	Wykonanie chodnika z kostki brukowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej spoiny wypełnione piaskiem na rampach	m²	44,0		

KOSZTORYS OFERTOWY

przebudowa drogi gminnej (ulica Ogrodowa) w Suchowoli odc. IV, V i VI

<i>D. 07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG</i>			<i>Kod CPV 45233000-0</i>			
27	D-07.02.01 011	Ustawienie słupków z rur stalowych ø60mm dla znaków drogowych z wykonaniem i zasypianiem dołów	szt	20		
28	D-07.02.01 033	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typu A wielkości średniej z folii II generacji	szt	7		
29	D-07.02.01 053	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typu B wielkości średniej z folii II generacji	szt	2		
30	D-07.02.01 072	Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typu D wielkości średniej z folii I generacji	szt	17		
31	D-07.01.01 021	Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego na skrzyżowaniach i przejściach	m ²	36		
<i>D. 09.00.00. ZIELEŃ DROGOWA</i>			<i>Kod CPV 45112710-5</i>			
32	D-09.01.01. 051	Wykonanie trawników dywanowych siewem	m ²	662,0		
WARTOŚĆ ROBÓT :						
PODATEK VAT 22%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT :						

Słownie :

.....

Sokółka , dnia

Sporządził :.....