

KOSZTORYS OFERTOWY

przebudowa drogi gminnej (ulica Leśna) w Suchowoli

L.p	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn	Wartość w zł
			Nazwa	Ilość		
D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE						

KOSZTORYS OFERTOWY

przebudowa drogi gminnej (ulica Leśna) w Suchowoli

D. 08.00.00. ELEMENTY ULIC			Kod CPV 45233000-0			
21	D-08.02.01 01	Chodniki z płyt bet. (płytki szara) 35x35x5 na podsypce piaskowej	m ²	230,3		
22	D-08.02.02 02	Place z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	8,9		
23	D-08.02.02 31	Chodniki i place z kostki bet. brukowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej	m ²	51,7		
24	D-08.02.02 41	Chodniki i place z kostki bet. brukowej szarej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m ²	0,0		
25	D-08.03.01 01	Obrzeża betonowe 20x6 na podsypce piaskowej	m	218,0		
26	D-08.01.01 02	Krawężniki betonowe 15x30 na ławie bet. z oporem	m	261,0		
27	D-08.03.01 02	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej	m	38,0		
D. 09.00.00. ZIELEŃ DROGOWA			Kod CPV 45112710-5			
28	D-09.01.01 03	Wykonanie trawników dywanowych siewem	m ²	32,0		
WARTOŚĆ ROBÓT :						
PODATEK VAT 23%						
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT :						

Słownie :

.....

.....

Sporządził :