

# KOSZTORYS OFERTOWY

## przebudowa drogi gminnej (ulica Orzechowa) w Suchowoli

L.p	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn	Wartość w zł
			Nazwa	Ilość		
D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8						
1	D-01.01.01 01	Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziem.	km	0,084		
D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8						
2	D.02.01.01. 62	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat.III	m³	389,7		
D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV 45230000-8						
3	BRE 0113-0203	Założenie rur osłonowychØ110/6,3 na kable telekomunikacyjne na szerokości ulic Sportowej i Żytniej	m	8,0		
4	D-10.01.05 02	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt	2		
D.04.00.00. PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9						
5	D-04.01.01 01	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników wykonane mechanicznie w gruncie kat.II-IV, głębokość koryta 10cm	m²	503,0		
6	D-04.01.02 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat.II-IV	m²	503,0		
7	D-04.02.01 02	Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku w korycie gr. 15 cm	m²	457,1		
8	D-04.04.01 23	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech. gr. 15 cm wraz z transportem i zagęszczeniem	m²	46,1		
9	D-04.04.01 22	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech. gr. 10 cm (w.górna) wraz z transportem i zagęszczeniem	m²	457,1		
10	D-04.04.01 01	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech. gr. 20 cm (w.dolna) wraz z transportem i zagęszczeniem	m²	457,1		
D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Kod CPV. 45233000-9						
11	D-04.03.01 03	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m²	457,1		
12	D-04.03.02 04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca bitumiczna)	m²	457,1		
13	D-05.03.05 02	Wykonanie warstwy wiążącej gr. 5 cm z miesz. Min.-asf. z transportem z odl. 15km.	m²	457,1		
14	D-05.03.05 06	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z miesz. Min.-asf. z transportem z odl. 15km.	m²	457,1		
D. 07.00.00 OZNAKOWANIE DRÓG Kod CPV 45233280-5						
15	D-07.02.01 01	Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 60 mm	szt.	4		
16	D-07.02.11 03	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków typ-A II generacji	szt.	2		
17	D-07.02.21 03	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków typ-D II generacji	szt.	4		
18	D-07.01.01 03	Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego o -linie na skrzyżowaniach i przejściach	m²	20,0		

# KOSZTORYS OFERTOWY

## przebudowa drogi gminnej (ulica Orzechowa) w Suchowoli

<i>D. 08.00.00.</i>		<i>ELEMENTY ULIC</i>	<i>Kod CPV 45233000-0</i>			
19	D-08.02.01 01	Chodniki z płyt bet. (płytki szara) 35x35x5 na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	143,6		
20	D-08.02.02 02	Place z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	9,8		
21	D-08.02.02 31	Chodniki i place z kostki bet. brukowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	46,1		
22	D-08.03.01 01	Obrzeża betonowe 20x6 na podsypce piaskowej	m	119,0		
23	D-08.01.01 02	Krawężniki betonowe 15x30 na ławie bet. z oporem	m	147,0		
24	D-08.03.01 02	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej	m	30,0		
<b>WARTOŚĆ ROBÓT :</b>						
<b>PODATEK VAT 23%</b>						
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT :</b>						

Słownie : .....

.....

.....

Sporządził :