

KOSZTORYS OFERTOWY

przebudowa drogi gminnej (ulica Ogrodowa) w Suchowoli odc.II

| L.p | Podstawa wyceny | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jednostka | | Cena Jedn | Wartość w zł |
|---|-----------------|--|-----------|--------|-----------|--------------|
| | | | Nazwa | Ilość | | |
| D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8 | | | | | | |
| 1 | D-01.01.01. 011 | Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziem. | km | 0,531 | | |
| 2 | D-01.02.01 027 | Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 66-75cm wraz z karczowaniem pni i odwiezieniem dłużyc i karpiny na odległość 2km | szt | 5 | | |
| 3 | D-01.02.04 152 | Ręczne rozebranie nawierzchni z płyt drogowych bet. (trylinki) grubości 15cm wraz z transportem gruzu na odl do 1 km | m² | 10,0 | | |
| D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8 | | | | | | |
| 4 | D-02.01.01. 062 | Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat.III | m³ | 745,5 | | |
| 5 | D-02.03.01. 031 | Wykonanie nasypów mechanicznie w gr.kat. III | m³ | 204,65 | | |
| D.04.00.00. PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9 | | | | | | |
| 6 | D-04.01.01 031 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne. | m² | 2959,0 | | |
| 7 | D-04.04.01 023 | Wykonanie podbudowy z kruszywa stabilizowanego mech.- grubość warstwy po zagęszczeniu wg tabeli robót ziemnych na jezdni i poszerzeniach | m³ | 1099,8 | | |
| D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Kod CPV. 45233000-9 | | | | | | |
| 8 | D-04.03.01 011 | Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych ręcznie | m² | 3024,8 | | |
| 9 | D-04.03.01 032 | Mechaniczne skropienie warstw konstr.emulsją asfaltową | m² | 3024,8 | | |
| 10 | D-05.03.05 012 | Wykonanie warstwy wiążącej gr. 4 cm z miesz. Min.-asf. z transportem z odl. 15km. | m² | 3024,8 | | |
| 11 | D-05.03.05 062 | Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 4 cm z miesz. Min.-asf. z transportem z odl. 15km. | m² | 2959,0 | | |
| 12 | D-06.03.01 031 | Wykonanie poboczy z pospółki grubości 10cm, rozścielenie i zagęszczenie pospółki ręcznie | m² | 1074,0 | | |
| Rozdział 4 ROBORY WYKOŃCZENIOWE Kod CPV 45233280-5 | | | | | | |
| 13 | D-05.01.03 011 | Wykonanie nawierzchni żwirowej na wjazdach i zjazdach gospodarczych- grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm. | m² | 15,0 | | |
| D. 07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG Kod CPV 45233000-0 | | | | | | |
| 14 | D-07.02.01 011 | Ustawienie słupków z rur stalowych ø60mm dla znaków drogowych z wykonaniem i zasypaniem dołów | szt | 9 | | |
| 15 | D-07.02.01 033 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typu A wielkości średniej z folii II generacji | szt | 3 | | |
| 16 | D-07.02.01 053 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typu B wielkości średniej z folii I generacji | szt | 2 | | |
| 17 | D-07.02.01 072 | Przymocowanie do gotowych słupków znaków ostrzegawczych typu D wielkości średniej z folii I generacji | szt | 5 | | |
| WARTOŚĆ ROBÓT : | | | | | | |
| PODATEK VAT 22% | | | | | | |
| OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT : | | | | | | |

Słownie :

.....

Suchowola,

.....