

# KOSZTORYS OFERTOWY

## przebudowa drogi gminnej (ulica Piaskowa) w Suchowoli

L.p	Podstawa wyceny	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena Jedn	Wartość w zł
			Nazwa	Ilość		
D. 01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE Kod CPV 45100000-8						
1	D-01.01.01 01	Roboty pomiarowe przy liniowych rob. ziem.	km	0,580		
2	D-01.03.02 05	Mech. rozebranie nawierzchni z masy min.bitumicznej grubości 4cm. wraz z transportem gruzu na odl do 1 km.	m <sup>2</sup>	1891,0		
3	D-01.03.02 07	Mech. rozebranie nawierzchni z brukowca grubości 16-20cm. wraz z transportem gruzu na odl do 1 km.	m <sup>2</sup>	1891,0		
4	D-01.03.02 17	Rozebranie krawężników betonowych na podsypce piaskowej wraz z transportem gruzu na odl do 1 km	m	1160,0		
5	D-01.03.02 14	Rozbiórka chodników z płyt betonowych 35x35 wraz z transportem gruzu na odl do 1 km	m <sup>2</sup>	191,0		
6	D-01.03.02 19	Rozebranie obrzeży betonowych 6X20 z transportem gruzu na odl do 1 km	m	16,0		
7	D-01.03.02 15	Rozbiórka chodników z płyt betonowych 50x50	m <sup>2</sup>	521,0		
8	D-01.03.02 16	Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej	m <sup>2</sup>	35,0		
D. 02.00.00. ROBOTY ZIEMNE Kod CPV 45100000-8						
9	D.02.01.01. 62	Wykonanie wykopów mechanicznie w gruncie kat.III	m <sup>3</sup>	1232,3		
D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO Kod CPV 45230000-8						
10	BRE 0113-0203	Założenie rur osłonowychØ110/6,3 na kable telekomunikacyjne na szerokości ulic ulic Nowozielonej + pod zjazdami	m	80,0		
11	D-10.01.05 02	Regulacja pionowa studzienek kanalizacyjnych	szt	7		
12	D-10.01.05 03	Regulacja pionowa zasuw wodociągowych	szt	15		
D.04.00.00. PODBUDOWA Kod CPV 45233000-9						
13	D-04.01.01 01	Koryto wykonane na całej szerokości jezdni i chodników wykonane mechanicznie w gruncie kat.II-IV, głębokość koryta 10cm	m <sup>2</sup>	2210,0		
14	D-04.01.02 03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat.II-IV	m <sup>2</sup>	2210,0		
15	D-04.02.01 03	Wykonanie i zagęszczenie warstwy piasku w korycie gr. 20 cm	m <sup>2</sup>	1824,0		
16	D-04.04.01 23	Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mech. gr. 15 cm wraz z transportem i zagęszczeniem	m <sup>2</sup>	386,0		
17	D-04.04.02 02	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. gr.20 cm (w.górna) wraz z transportem i zagęszczeniem	m <sup>2</sup>	1824,0		
18	D-04.02.01 31	Wykonanie podbudowy z mieszanki min.-asfaltowej grysowo-żwirowej gr. 7 cm	m <sup>2</sup>	1824,0		
D.05.00.00. NAWIERZCHNIA Kod CPV. 45233000-9						
19	D-04.03.01 03	Mechaniczne oczyszczenie warstw konstrukcyjnych nieulepszonych	m <sup>2</sup>	2687,8		
20	D-04.03.02 04	Skropienie mechaniczne warstw konstrukcyjnych ulepszonych emulsją asfaltową (warstwa wiążąca bitumiczna)	m <sup>2</sup>	2687,8		
21	D-05.03.05 13	Wykonanie warstwy ścieralnej gr. 5 cm z miesz. Min.-asf. z transportem z odl. 15km.	m <sup>2</sup>	2687,8		

# KOSZTORYS OFERTOWY

## przebudowa drogi gminnej (ulica Piaskowa) w Suchowoli

<b>D. 07.00.00</b>		<b>OZNAKOWANIE DRÓG</b>	<b>Kod CPV 45233280-5</b>			
22	D-07.02.01 01	Ustawienie słupków z rur stalowych śr. 60 mm	szt.	26		
23	D-07.02.11 03	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków typ-A II generacji	szt.	5		
24	D-07.02.11 15	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych II generacji wielkości średniej typ B	szt.	1		
25	D-07.02.21 02	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków typ-D I generacji	szt.	14		
26	D-07.02.21 03	Przymocowanie tarcz znaków drogowych do słupków typ-D II generacji	szt.	8		
27	D-07.02.11 14	Przymocowanie do gotowych słupków tarcz znaków drogowych odblaskowych I generacji wielkości średniej typ B	szt.	2		
28	D-07.01.01 03	Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego o - linie na skrzyżowaniach i przejściach	m <sup>2</sup>	56,0		
29	D-07.01.01 02	Mechaniczne malowanie oznakowania poziomego cienkowarstwowego farbą chlorokauczukową wg wykazu	m <sup>2</sup>	24,0		
<b>D. 08.00.00.</b>		<b>ELEMENTY ULIC</b>	<b>Kod CPV 45233000-0</b>			
30	D-08.02.01 01	Chodniki z płyt bet.(płytki szara) 35x35x5 na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	1632,0		
31	D-08.02.02 02	Place z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>	47,9		
32	D-08.02.02 31	Chodniki i place z kostki bet. brukowej kolorowej gr. 8 cm na podsypce piaskowej	m <sup>2</sup>	386,0		
33	D-08.03.01 01	Obrzeża betonowe 20x6 na podsypce piaskowej	m	960,0		
34	D-08.01.01 02	Krawężniki betonowe 15x30 na ławie bet. z oporem	m	1170,0		
35	D-08.03.01 02	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej	m	188,0		
<b>D. 09.00.00.</b>		<b>ZIELEŃ DROGOWA</b>	<b>Kod CPV 45112710-5</b>			
36	D-09.01.01 03	Wykonanie trawników dywanowych siewem	m <sup>2</sup>	668,0		
<b>WARTOŚĆ ROBÓT :</b>						
<b>PODATEK VAT 23%</b>						
<b>OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT :</b>						

Słownie : .....

.....

.....

Sporządził :