# PRZEKRÓJ NORMALNY NR 9

SKALA 1:50

W KM 2+000




| |
|---|
| WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm |
| WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 3 cm |
| PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm |
| PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm |

| |
|---|
| WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm |
| WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 3 cm |
| WARSTWA WYRÓWNAWCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE ŚREDNIA GRUBOŚĆ WARSTWY 6 cm |
| ISTNIEJĄCA NAWIERZCHNIA - BRUKOWA |

| |
|---|
| WARSTWA ŚCIERALNA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 4 cm |
| WARSTWA WIĄŻĄCA Z BETONU ASFALTOWEGO gr. 3 cm |
| PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm |
| PODBUDOWA POMOCNICZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANE MECHANICZNIE gr. 15 cm |

## UWAGA:

OBOWIĄZUJE OD KM 1+985 DO KM 2+ 159

| | | |
|---|---|---|
| NAZWA RYSUNKU | PRZEKRÓJ NORMALNY | |
| NAZWA OBIEKTU | PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1335B TRZYRZECZE - DRYGA | ZAŁ. NR 3/9 |
| INWESTOR | GMINA SUCHOWOLA | SKALA 1:50 |
| STUDIUM | PROJEKT WYKONAWCZY | |
| DATA OPRACOWANIA 07.10.2014 | PROJEKTANT: R. BŁAHUSZEWSKI NR UPRAW. BŁ/43/94 | |